

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu, na parterze budynku biurowego”

INWESTOR:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8

OBIEKT:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8

OPRACOWANIE:

Wrzesień 2019 r.

1. Rodzaj remontowanego obiektu.

Pomieszczenia biurowe przeznaczone dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w Mielcu. Planowane do remontu pomieszczenia nie są w chwili obecnej użytkowane.

2. Rodzaj robót budowlanych.

Projektowane prace remontowe mają na celu dostosowanie nieużytkowanych obecnie pomieszczeń parteru (pom. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9) na pokoje dla pracowników inspektoratu oraz wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych wraz z korytarzem komunikacyjnym.

Pomieszczenie nr 1

- Demontaż ścianek działowych pom. pomieszczeniem nr 1, 4 i 3 wraz z demontażem 1 szt. drzwi 80x203 cm w celu wydzielenia pomieszczenia hol/komunikacja nr 1.1,
- Demontaż drzwi 90x203 cm pomiędzy pom. 1 i 12
- Demontaż drzwi do pomieszczenia nr 2 oraz zamurowanie tego otworu drzwiowego
- Demontaż drzwi wejściowych do korytarza ogólnodostępnego oraz montaż drzwi wejściowych poż EI30 90x203 z samozamykaczem
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w nowo powstałym pomieszczeniu nr 1.1 wraz z montażem nowej tablicy rozdzielczej TK

Pomieszczenie nr 2

- Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 2 i 5 w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych nr 1.2
- Demontaż umywalki i 1 miski ustępowej,
- Demontaż tzw. świecy instalacji c.o.
- Zamurowanie wnęki okiennej
- Demontaż płytek ceramicznych na podłodze i ścianach
- Ułożenie nowej glazury na podłodze i ścianach
- Montaż w nowo powstałej łazience nowego wyposażenia i armatury łazienkowej dla osób niepełnosprawnych

Pomieszczenie nr 3 (likwidacja pomieszczenia)

- Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 3 i 8 wraz z demontażem drzwi 100x203 cm
- Demontaż drzwi i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy pomieszczeniem nr 3 i 10

Pomieszczenie nr 4 (likwidacja pomieszczenia)

- Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 4 i 5

Pomieszczenie nr 5

- Demontaż części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 5 i 6
- Demontaż umywalki, miski ustępowej. W miejscu pomieszczenia powstanie nowa łazienka dla osób niepełnosprawnych nr 1.2

Pomieszczenie nr 6

- Demontaż drzwi 80x203 cm i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy pomieszczeniem nr 6 i 7

Pomieszczenie nr 8

- Wykonanie/montaż ścianki działowej wraz z drzwiami 90x203 cm w celu wydzielenia nowego pomieszczenia nr 1.5

Pomieszczenie nr 9

- Demontaż drzwi 70x203 cm i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy pomieszczeniem nr 9 i 10

Pomieszczenie nr 10

- Montaż drzwi wewnętrznych 90x203 cm w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 10 i 12

Pomieszczenie nr 11

- Demontaż ścianki z luksferów wraz z drzwiami i wykonanie (montaż) na tym miejscu nowej ścianki i drzwi 90x203 cm

Pomieszczenie nr 13

- Odtworzenie istniejącego zamurowanego otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem nr 13 i 12 w celu wykonania przejścia 92x203 cm
- Demontaż drzwi 80x203 cm pomiędzy pomieszczeniem nr 13 i 22 w celu wykonania przejścia

Pomieszczenie nr 14

- Demontaż drzwi 80x203 cm oraz zamurowanie tego otworu drzwiowego w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 15 i 14.

Pomieszczenie nr 20

- Demontaż umywalki

Pomieszczenie nr 21

- Demontaż drzwi 90x203 cm oraz ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 21 i 22

Pomieszczenie nr 22

- Demontaż drzwi wejściowych do korytarza ogólnodostępnego oraz montaż drzwi wejściowych ppoż EI30 90x203 cm z samozamykaczem.

Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach nr 1.1, 1.4, 1.5 1.6, 1.7, 1.8 wraz z przyległym korytarzem oraz montaż wykładziny dywanowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

Montaż przepływowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu łazienki nr 1.2

Malowanie ścian i sufitów pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 i w korytarzu przy pomieszczeniu nr 1.8

3. Sposób wykonania robót.

Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, data opracowania: czerwiec 2019.

Roboty remontowo-budowlane należy wykonywać z zachowaniem wszelkiej staranności zachowując obowiązujące przepisy BHP zawarte w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych.*