

Inwestor:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec

Folga...

Kosztorys inwestorski Nr:

Nazwa budowy: Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na parterze budynku biurowego.

Adres budowy: ul. Skłodowskiej 8 dz. nr ewid. 1457/6 obręb 2 Osiedle, jedn. eid. Mielec, 39-300 Mielec

Rodzaj robót:

CPV: 45453000-7

Data oprac.: 2019-08-05

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02W, KNR AT-17, KNR 2-02I, KNR 2-02U, KNR 00-12, KNNR 2, A W

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Danuta Paszko
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności
architektonicznej
nr ewidencyjny B-40/29, P-146/01, A- 47/01

1. Roboty budowlane Kod CPV:		
1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV:		
1	KNR 4-011 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,0000	10,0000 szt
2	KNR 4-011 0811-07-050 Rozebrawanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,0000	41,9000 m ²
3	KNR 4-011 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,0000	83,1800 m ²
4	KNR 4-011 0348-05-050 Rozebrawanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,0000	14,1000 m ²
5	KNNR Wacetob 3 0809-030-050 Wyrównanie podłoża betonowych poprzez szlifowanie krotność= 1,0000	125,0800 m ²
6	KNR 2-02W 1129-01-050 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych krotność= 1,0000	125,0800 m ²
7	KNR AT-17 0105-01-050 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka pod ścianki działowe krotność= 1,0000	3,0800 m ²
8	KNR 4-011 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm pod ścianki działowe krotność= 1,0000	0,3100 m ³
9	KNR 4-011 0106-04-060 Usunięcie z parteru budynku gruzu bez względu na kategorię krotność= 1,0000	6,5000 m ³
10	KNR 4-011 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,0000	6,5000 m ³
11	KNR 4-011 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następnym 1 km do 10km krotność= 9,0000	6,5000 m ³
12	AW1/1/1-090 Utylizacja wywiezionego gruzu /wyładzina, stolarka/ krotność= 1,0000	1,0000 kpl
2. Roboty murowe Kod CPV:		
13	KNR 4-011 0207-03-040 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m ² w podłożach, pod ścianki działowe krotność= 1,0000	15,4000 m
14	KNR 4-011 0202-02-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm krotność= 1,0000	85,0000 kg
15	KNR 4-011 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/2 cegły krotność= 1,0000	38,8920 m ²

16	<i>KNR 4-01I 0304-0101-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ krotność= 1,0000</i>	0,9338 m3
3. Stolarka drzwiowa i ścianki aluminiowe <i>Kod CPV:</i>		
17	<i>KNR 2-02W 1025-03-020 Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnętrznych krotność= 1,0000</i>	5,0000 szt
18	<i>KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone krotność= 1,0000</i>	5,6840 m2
19	<i>KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone akustyczne krotność= 1,0000</i>	1,8270 m2
20	<i>KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone antywłamaniowe krotność= 1,0000</i>	1,8270 m2
21	<i>KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 krotność= 1,0000</i>	1,8270 m2
22	<i>KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem krotność= 1,0000</i>	1,8270 m2
4. Tynki i wykładziny ściennie i malowanie <i>Kod CPV:</i>		
23	<i>KNR 4-01I 0701-01-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,0000</i>	12,3000 m2
24	<i>KNR 4-01I 0708-03-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. z wapna gaszonego na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 40 cm krotność= 1,0000</i>	15,6000 m
25	<i>KNR 4-01I 0711-0201-050 Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt, podłoża z cegieł, pustaków, ceram. gazo-I pianobeton jedno miejsce-2m2 krotność= 1,0000</i>	82,3800 m2
26	<i>KNR 4-01I 1202-08-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,0000</i>	432,4800 m2
27	<i>KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie preparatami gruntującymi pod szpachlowanie krotność= 1,0000</i>	432,4800 m2
28	<i>KNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,0000</i>	432,4800 m2
29	<i>KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie preparatami gruntującymi gładzi gipsowych pod malowanie krotność= 1,0000</i>	432,0000 m2
30	<i>KNR 2-02I 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 1,0000</i>	432,4800 m2

31	<i>KNR 00-12 0829-01-050</i> <i>Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej</i> <i>krotność= 1,0000</i>	20,1520 m ²
32	<i>KNR 00-12 0829-08-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą</i> <i>krotność= 1,0000</i>	20,1520 m ²
5. Podłogi Kod CPV:		
33	<i>KNR 2-02U 1130-0201-050</i> <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm</i> <i>krotność= 1,0000</i>	125,0800 m ²
34	<i>KNNR Wacetob 3 0809-030-050</i> <i>Wyrównanie podłoża betonowych poprzez szlifowanie pod wykładzinę</i> <i>krotność= 1,0000</i>	78,8600 m ²
35	<i>KNR 2-02U 1134-0101-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi</i> <i>krotność= 1,0000</i>	125,0800 m ²
36	<i>KNR 2-02W 1124-01-050</i> <i>Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu</i> <i>krotność= 1,0000</i>	78,8600 m ²
37	<i>KNR 2-02W 1124-0601-040</i> <i>Listwy przyściennie</i> <i>krotność= 1,0000</i>	85,2000 m
38	<i>KNR 00-12 1118-06-050</i> <i>Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą</i> <i>krotność= 1,0000</i>	46,2200 m ²
39	<i>KNR 00-12 1120-01-040</i> <i>Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej</i> <i>krotność= 1,0000</i>	38,2000 m
40	<i>KNR 00-12 1120-02-040</i> <i>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą</i> <i>krotność= 1,0000</i>	38,2000 m