

2020-01-29

Inwestor:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec

Kosztorys inwestorski

Nazwa budowy: Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na parterze budynku biurowego. II etap

Adres budowy: ul. Skłodowskiej 8 dz. nr ewid. 1457/6 obręb 2 Osiedle, jedn. eid. Mielec, 39-300 Mielec

Obiekt:

Rodzaj robót:

CPV: 45453000-7

Data oprac.: 2020-01-29

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 2-02U, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02W, KNR AT-17, KNR 2-02I, KNNR 2, KNR 00-12, AW

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Danuta Pazdro

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności
architektonicznej

nr ewidencyjny B-48/89, K-146/01, A-147/01

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty budowlane		
1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01I 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>krotność = 1,0000</i>	9,0000	szt
2	KNR 4-01I 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
3	KNR 4-01I 0348-05-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej <i>krotność = 1,0000</i>	10,0000	m2
4	KNNR Wacetob 3 0809-030-050	Wyrównanie podłóży betonowych poprzez szlifowanie <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
5	KNR 2-02W 1129-01-050	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
6	KNR AT-17 0105-01-050	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka pod ścianki działowe <i>krotność = 1,0000</i>	0,2600	m2
7	KNR 4-01I 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm pod ścianki działowe <i>krotność = 1,0000</i>	0,0195	m3
8	KNR 4-01I 0106-04-060	Usunięcie z parteru budynku gruzu bez względu na kategorię <i>krotność = 1,0000</i>	1,4500	m3
9	KNR 4-01I 0108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <i>krotność = 1,0000</i>	1,4500	m3
10	KNR 4-01I 0108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km do 10km <i>krotność = 9,0000</i>	1,4500	m3
11	AW1/1/1-090	Utylizacja wywiezionego gruzu /wykładzina, stolarka/ <i>krotność = 1,0000</i>	1,0000	kpl
Razem:				
2		Roboty murowe		
12	KNR 4-01I 0207-03-040	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłóżach, pod ścianki działowe <i>krotność = 1,0000</i>	0,0195	m

1	2	3	4	5
13	KNR 4-011 0202-02-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm <i>krotność = 1,0000</i>	18,0000	kg
14	KNR 4-011 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/2 cegły <i>krotność = 1,0000</i>	10,0000	m2
		Razem:		
3		Stołarka drzwiowa i ścianki aluminiowe		
15	KNR 2-02W 1025-03-020	Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych <i>krotność = 1,0000</i>	7,0000	szt
16	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone <i>krotność = 1,0000</i>	11,8900	m2
		Razem:		
4		Tynki i wykładziny ściennie i malowanie		
17	KNR 4-011 0708-0101-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 15 cm <i>krotność = 1,0000</i>	36,0000	m
18	KNR 4-011 0711-0201-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m2 <i>krotność = 1,0000</i>	20,0000	m2
19	KNR 4-011 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <i>krotność = 1,0000</i>	521,0000	m2
20	KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie preparatami gruntującymi pod szpachlowanie <i>krotność = 1,0000</i>	521,0000	m2
21	KNR 2-02U 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach <i>krotność = 1,0000</i>	521,0000	m2
22	KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie preparatami gruntującymi gładzi gipsowych pod malowanie <i>krotność = 1,0000</i>	521,0000	m2
23	KNR 2-02I 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" <i>krotność = 1,0000</i>	521,0000	m2
24	KNR 00-12 0829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej <i>krotność = 1,0000</i>	2,7300	m2

1	2	3	4	5
25	KNR 00-12 0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,0000</i>	2,7300	m2
26	KNNR Wacetob 3 0614-030-050	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x20 cm układanych na klej o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu <i>krotność = 1,0000</i>	0,8400	m2
27	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,0000</i>	18,0000	m2
		Razem:		
5		Podłogi		
28	KNR 2-02U 1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
29	KNNR Wacetob 3 0809-030-050	Wyrównanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie pod wykładzinę <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
30	KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
31	KNR 2-02W 1124-01-050	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu <i>krotność = 1,0000</i>	110,000 0	m2
32	KNR 2-02W 1124-0601-040	Listwy przyścienne <i>krotność = 1,0000</i>	62,0000	m
33	KNR 4-01I 0809-04-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm <i>krotność = 1,0000</i>	0,3540	m2
		Razem:		
		Razem:		
		Razem kosztorys:		